

Projekt :

AUFTRAG

Verfestigung Auftrag

/Seite :

Pos-Nr.

Beschreibung

Menge Einh.

EP(EUR)

GP(EUR)

Übertrag :

Bindemittel hydraulischer Tragschichtbinder HT 35 nach
DIN 18506.

Bindemittellieferung wird gesondert vergütet.

Verfestigung min. 3 Tage feuchthalten.

49.500,000 m2

05.02.0008

Verfestigung herstellen, BM-Verf.

Verfestigung des nicht frostempfindlichen Bodens oder
Mineralstoffgemisches gemäß ZTVT-StB im
Baumischverfahren mit hydraulischen Bindemitteln
maschinell mit Zwangsmischer herstellen.

Misch- und Einbaugerät: selbstfahrender
Zwangswellenmischer mit Einbaubohle, Wasserzugabe
im Mischraum.

() Boden oder Mineralstoffgemisch "ist teilweise
vorhanden und teilweise vom AN eingebaut.

Material: Keissandgemisch"

Verfestigung = Tragschicht unter
Foundationsschicht/Asphaltschicht.

Arbeitsablauf und Geräteeinsatz so wählen, daß die
Längsstreifen frisch an frisch gelegt werden und eine
fugenlose Schicht entsteht.

Verfestigungstiefe 20 cm.

Bindemittel hydraulischer Tragschichtbinder HT 35 nach
DIN 18506.

Bindemittellieferung wird gesondert vergütet.

Verfestigung min. 3 Tage feuchthalten.

44.200,000 m2

06.02.0014

Verfestigung herstellen, BM-Verf.

Verfestigung des nicht frostempfindlichen Bodens oder
Mineralstoffgemisches gemäß ZTVT-StB im
Baumischverfahren mit hydraulischen Bindemitteln
maschinell mit Zwangsmischer herstellen.

Misch- und Einbaugerät: selbstfahrender
Zwangswellenmischer mit Einbaubohle, Wasserzugabe
im Mischraum.

() Boden oder Mineralstoffgemisch "ist teilweise
vorhanden und teilweise vom AN eingebaut.

Material: Keissandgemisch"

Verfestigung = Tragschicht unter
Foundationsschicht/Asphaltschicht.

Arbeitsablauf und Geräteeinsatz so wählen, daß die
Längsstreifen frisch an frisch gelegt werden und eine
fugenlose Schicht entsteht.

Verfestigungstiefe 15 cm.

Bindemittel hydraulischer Tragschichtbinder HT 35 nach
DIN 18506.

Bindemittellieferung wird gesondert vergütet.

Verfestigung min. 3 Tage feuchthalten.

Übertrag :